

ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

svetlica.com - Светлица - отделка домов

№№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
ПРИХОЖАЯ (1,7х3,0м 2,55м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	19	1 000	19 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	10	170	1 700
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	10	400	4 000
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	10	600	6 000
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1	800	800
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (1 окно)	пог.м.	3,5	700	2 450
7	Отделка дверного проема (откосы и наличники) (2 двери)	пог.м.	10	700	7 000
8	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	19	340	6 460
9	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
10	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	10	340	3 400
	Итого по прихожей				55 810
КОРИДОР (3,6х4,0м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	35	1 000	35 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	15	170	2 550
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	15	400	6 000
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	15	600	9 000
5	Монтаж подоконника (2 окна)	пог.м.	2,5	800	2 000
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (2 окна)	пог.м.	8,5	700	5 950
7	Отделка дверного проема (откосы и наличники) (1 дверь)	пог.м.	5	700	3 500
8	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	35	340	11 900
9	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	2	5 000	10 000
10	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	15	340	5 100
	Итого по коридору				91 000
КОМНАТА 1 (3,6х3,8м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	38	1 000	38 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	15	170	2 550
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	15	400	6 000
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	15	600	9 000
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1,5	800	1 200
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (2 окна)	пог.м.	4,5	700	3 150
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	38	340	12 920
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
9	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	15	340	5 100
	Итого по комнате 1				82 920
ЛЕСТНИЧНЫЙ ХОЛЛ (2,15х5,85м 2,8м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	37	1 000	37 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	8	170	1 360
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	7	400	2 800
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	7	600	4 200
5	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	38	340	12 920
6	Надбавка за сложность монтажа обрешетки и имитации бруса под лестничными ступенями и над ступенями	ед	1	30 000	30 000

7	Монтаж раскладки над ступенями и подступятами (примерное количество)	пог.м.	40	170	6 800
8	Отделка арки имитацией бруса с устройством каркаса и уголками	пог.м.	6	1 280	7 680
9	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	7	340	2 380
	Итого по лестничному холлу				105 140
ВАННАЯ (2,0х2,15м 2,8м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	21	1 000	21 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	8	170	1 360
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	4	400	1 600
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	4	600	2 400
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1	800	800
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (1 окно)	пог.м.	3	700	2 100
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	21	340	7 140
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
9	Устройство Г-образного углового короба на стене с устройством каркаса и отделкой имитацией бруса и уголком	пог.м.	2,8	2 140	5 992
10	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	4	340	1 360
	Итого по ванной				48 752
ГОСТИНАЯ (3,85х10,05м 2,8м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	70	1 000	70 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	18	170	3 060
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	39	400	15 600
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	39	600	23 400
5	Монтаж подоконника (2 окна)	пог.м.	3	800	2 400
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (2 окна)	пог.м.	9	700	6 300
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	70	340	23 800
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	2	5 000	10 000
9	Отделка арки имитацией бруса с устройством каркаса и уголками	пог.м.	7	1 280	8 960
10	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	39	340	13 260
	Итого по гостиной				176 780
	Итого по первому этажу				560 402
ВТОРОЙ ЭТАЖ					
ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ (2,15х2,85м 3,2м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки (3 стены)	кв.м.	15	1 000	15 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	11	170	1 870
3	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	15	340	5 100
4	Установка/снятие строительных лесов и подмостей	ед	1	5 000	5 000
	Итого по лестничному проему				26 970
ЛЕСТНИЧНЫЙ ХОЛЛ (2,15х2,15м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки (3 стены)	кв.м.	18	1 000	18 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	9	170	1 530
3	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	18	340	6 120
4	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	5	400	2 000
5	Укладка ламината на подложку	кв.м.	5	600	3 000

6	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	5	340	1 700
	Итого по лестничному холлу				32 350
БАВНАЯ (2,5x2,6м 2,8м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	26	1 000	26 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	10	170	1 700
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	7	400	2 800
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	7	600	4 200
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1	800	800
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (1 окно)	пог.м.	4	700	2 800
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	26	340	8 840
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
9	Устройство Г-образного короба на полу с устройством каркаса и отделкой имитацией бруса и уголком	пог.м.	2,6	2 140	5 564
10	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	7	340	2 380
	Итого по ванной				60 084
БОЛЬШАЯ СПАЛЬНЯ (3,85x7,95м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	49	1 000	49 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	25	170	4 250
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	30	400	12 000
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	30	600	18 000
5	Монтаж подоконника (2 окна)	пог.м.	3	800	2 400
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (2 окна)	пог.м.	9	700	6 300
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	49	340	16 660
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	2	5 000	10 000
9	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	30	340	10 200
	Итого по большой спальне				128 810
СПАЛЬНЯ 1 (3,6x3,8м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	38	1 000	38 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	15	170	2 550
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	14	400	5 600
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	14	600	8 400
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1,5	800	1 200
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (1 окно)	пог.м.	4,1	700	2 870
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	38	340	12 920
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
9	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	14	340	4 760
	Итого по спальне 1				81 300
СПАЛЬНЯ 2 (3,6x4,0м 2,85м)					
1	Монтаж имитации бруса на стены с устройством обрешетки	кв.м.	26	1 000	26 000
2	Монтаж плинтуса на потолок	пог.м.	17	170	2 890
3	Монтаж фанеры на пол	кв.м.	15	400	6 000
4	Укладка ламината на подложку	кв.м.	15	600	9 000
5	Монтаж подоконника (1 окно)	пог.м.	1,5	800	1 200
6	Отделка оконного проема (откосы и наличники) (1 окно)	пог.м.	4,1	700	2 870
7	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	26	340	8 840
8	Демонтаж/монтаж батареи отопления с наращиванием выводов труб и креплением на стену из имитации бруса	ед	1	5 000	5 000
9	Покраска вагонки на потолке, 2 слоя	кв.м.	15	340	5 100

	Итого по спальне 2				66 900
	Итого по второму этажу				396 414
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ					
ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ (2,15x2,85м)					
1	Устройство Г-образного короба с устройством каркаса и отделкой имитацией бруса и уголком	пог.м.	7,9	2 140	16 906
2	Покраска имитации бруса до монтажа, 2 слоя	кв.м.	4	340	1 360
	Итого по лестничному проему				18 266
	Итого по цокольному этажу				18 266
	Всего по работам первого, второго и цокольного этажей				975 082

№№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Имитация бруса 20x140x6000мм, Сорт АВ (+15% к площади стен)	кв.м.	463	820	379 660
2	Строганный брусок 20x40x3000мм (обрешетка стен)	шт	350	90	31 500
3	Металлические подвесы Кнауф (крепление и выравнивание обрешетки)	шт	1 500	18	27 000
4	Деревянный плинтус 30x30x3000мм (потолок)	шт	57	150	8 550
5	Фанера 10x1525x1525мм (+5% к площади пола)	лист	75	870	65 250
6***	Подложка для ламината 2мм (+5% к площади пола)	кв.м.	169	0	0
7***	Ламинат 10/12мм на 1-й этаж (+5% к площади пола)	кв.м.	95	0	0
8***	Ламинат 10/12мм на 2-й этаж (+5% к площади пола)	кв.м.	75	0	0
9	Строганная доска 20x190x6000мм (оконные и дверные откосы)	шт	12	950	11 400
10	Строганная доска 20x140x6000мм (дверные откосы)	шт	1	650	650
11	Деревянный наличник 65x2200мм (оконные и дверные проемы)	шт	36	210	7 560
12	Деревянный подоконник 300x3000мм, Сорт АВ	шт	6	2 160	12 960
13	Краска для внутренних работ Акрил Варниш, 9л (или аналоги) (стены)	банка	9	7 700	69 300
14	Краска для внутренних работ Акрил Варниш, 9л (или аналоги) (потолок)	банка	4	7 700	30 800
15	Комплектующие труб отопления (втулки, переходники, уголки, трубы) (примерное количество)	ед	1	10 000	10 000
16	Мебельный щит 18x400x3000мм (откосы входной двери)	шт	2	1 440	2 880
17	Деревянная раскладка 30x3000мм (лестница)	шт	15	130	1 950
18	Деревянный уголок 40x40x3000мм (короба и порталы)	шт	14	250	3 500
	Всего по материалам				662 960
	ВСЕГО ПО РАБОТАМ И МАТЕРИАЛАМ				1 638 042

*** **Материал приобретается заказчиком самостоятельно**